Módulo: Instalação de relvados – placas

Carga Horária: 50 horas

Objetivos

- Instalar relvados por aplicação de placas de acordo com as características edafo-climáticas da região.

Conteúdos

- Escolha da mistura das placas de relva;
- Escolha da mistura das placas de relva;
- Preparação do solo (limpeza, mobilização, regularização e distribuição de camada de substrato ou turfa);
- Aplicação de placas de relva;
- Compactação com cilindro (bolsas de ar e enraizamento);
- Disfarce de uniões entre placas;
- Equipamentos e utensílios.