Módulo: Instalação de Relvados - Sementeira

Carga Horária: 50 horas

Objetivos

- Instalar relvados por sementeira de acordo com as características edafo-climáticas da região.

Conteúdos

- Instalação de relvados por sementeira;
- Identificação de gramíneas;
- Lotes de sementes para relvados;
- Escolha do lote de sementes, de acordo com as características edafo-climáticas da região;
- Cálculo de quantidade de semente necessária, após leitura das indicações contidas na embalagem ou da casa comercial;
- Preparação do solo (igual);
- Pesar a semente;
- Semear, manualmente ou com semeador de carrinho;
- Picar o terreno ou espalhar terra sobre a semente;
- Compactar com cilindro;
- Equipamentos e utensílios.